

ROBOTY ZIEMNE

INWESTYCJA:

*Przebudowa ulicy Przemysłowej w Mielcu
odcinek I*

Nr przekroju poprzecz.	kilometr + hektometr	Powierzchnia		Średnia		Odle- głość [m]	Objętość	
		Wykop + [m2]	Nasyp - [m2]	Wykop + [m2]	Nasyp - [m2]		Wykop + [m3]	Nasyp - [m3]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	00+014,20	4,61	0,00					
2	00+038,36	2,16	0,04	3,39	0,02	24,156	81,77	0,53
3	00+063,87	3,29	0,00	2,73	0,02	25,514	69,53	0,56
4	00+090,36	3,16	0,00	3,23	0,00	26,486	85,42	0,00
5	00+114,05	4,44	0,09	3,80	0,04	23,696	90,04	1,04
6	00+139,19	10,68	0,00	7,56	0,04	25,139	190,05	1,11
7	00+163,82	10,98	0,00	10,83	0,00	24,632	266,76	0,00
8	00+192,14	10,26	0,00	10,62	0,00	28,314	300,69	0,00
9	00+215,90	14,06	0,17	12,16	0,08	23,766	288,99	1,96
10	00+242,61	11,49	0,12	12,78	0,14	26,708	341,19	3,82
11	00+264,50	12,57	0,11	12,03	0,12	21,888	263,31	2,53
12	00+294,29	4,12	1,05	8,35	0,58	29,795	248,64	17,21
13	00+325,39	3,16	3,72	3,64	2,38	31,1	113,20	74,06
14	00+351,73	3,96	5,59	3,56	4,65	26,338	93,76	122,55
15	00+382,15	3,63	6,16	3,80	5,87	30,414	115,42	178,65
16	00+412,91	3,23	6,09	3,43	6,13	30,76	105,51	188,47
17	00+442,08	4,52	3,92	3,88	5,01	29,179	113,07	146,04
18	00+466,78	2,36	5,96	3,44	4,94	24,694	84,95	121,96
19	00+497,02	2,83	5,89	2,60	5,92	30,244	78,48	179,15
20	00+526,77	3,17	6,01	3,00	5,95	29,751	89,25	176,88
21	00+556,76	4,67	5,79	3,92	5,90	29,982	117,53	176,77
22	00+586,81	5,06	1,20	4,87	3,49	30,054	146,21	104,96
23	00+613,91	6,09	1,63	5,58	1,41	27,096	151,06	38,30
24	00+643,08	5,45	1,83	5,77	1,73	29,176	168,35	50,39
25	00+667,15	7,48	3,16	6,47	2,49	24,065	155,58	59,96
26	00+696,62	7,77	0,74	7,63	1,95	29,47	224,71	57,38
27	00+726,29	5,13	1,21	6,45	0,97	29,676	191,41	28,89
28	00+752,11	6,98	0,74	6,06	0,97	25,814	156,30	25,13
29	00+775,82	4,88	0,00	5,93	0,37	23,71	140,60	8,74

SUMA

m3

4471,81

1767,05